

ประกาศเทศบาลเมืองเดชอุดม
เรื่อง เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด" และตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดม จึงขอเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูได้ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน (กองคลัง)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเดชอุดม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (เงินสะสม) การประชุมสภาเทศบาลเมืองเดชอุดม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง) จำนวน ๑ งาน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ราคา ๔๗๒,๘๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง : แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

แหล่งที่มา : - ราคาพาณิชย์ : จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

- สอบราคาร้านค้า : ร้านไทวัสดุ , ร้านโกลบอลเฮ้าส์ , ร้านอาคมซัพเพลาย์ , www.to-mats.lnwshop.com

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันทวัน แพงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง)

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานเทศบาล

ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของงาน : เทศบาลเมืองเดชอุดม

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม

แบบเลขที่ : ข. 24/69

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน : 1 ชุด

คำนวณราคากลางวันที่ : 26 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง) จำนวน 1 งาน	472,800.00	
สรุป	สรุปค่าก่อสร้าง	472,800.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ ๕๒๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวนันทวัน แพงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางกาญจน์ติมณฑน์ สารสมัคร์)

ตำแหน่ง รองปลัดปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ .....

(นายสมพร บุญยิ่ง)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

ปร.5(ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง)

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารสำนักงานเทศบาล

ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าของงาน : เทศบาลเมืองเดชอุดม

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา : กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม

แบบเลขที่ : ช. 24/69

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน : 2 หน้า

คำนวณราคากลางวันที่ : 26 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง) จำนวน 1 งาน	253,735.66	1.3073	331,708.63	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	107,936.00		141,104.73	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	- เงินประกันผลงานหัก....0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
			รวมค่าก่อสร้าง	472,813.36	
			สรุปค่าก่อสร้าง	472,800.00	

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ ๕๒๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายลิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายลิทธิสงวน บุปผาพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวนันทวัน แพงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจสอบ .....

(นางกาญจน์ติมณฑน์ สารสมัคร์)

ตำแหน่ง รองปลัดปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ .....

(นายสมพร บุญยิ่ง)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่องานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง)

ประเภทงาน : 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง) จำนวน 1 งาน

เจ้าของงาน : เทศบาลเมืองเดชอุดม แบบเลขที่ : ช. 24/69

คำนวณราคากลางวันที่ : 26 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก.	ประเภทงานอาคาร								
1	งานบันได								
	งานตัดพื้น คสล. เพื่อติดตั้งบันไดลงชั้นใต้ดิน	1.00	เหมา		-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 150x50 หนา 2.3 มม.	5.00	ท่อน	1,317.76	6,588.80	534.80	2,674.00	9,262.80	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100 หนา 2.3 มม.	2.00	ท่อน	1,313.08	2,626.16	534.80	1,069.60	3,695.76	
	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 50 x50 หนา 2.3 มม.	9.00	ท่อน	520.56	4,685.04	253.40	2,280.60	6,965.64	
	ไม้บันไดสมาร์ทบอร์ด หน้า 10 นิ้ว ยาว 1.2 ม. หนา 2.5 ซม.	17.00	แผ่น	672.90	11,439.25	800.00	13,600.00	25,039.25	
	ขานพักบันได หน้า 8 นิ้ว ยาว 3.0 ม. หนา 2.5 ซม.	14.00	แผ่น	672.90	9,420.56	800.00	11,200.00	20,620.56	
	ราวบันไดสแตนเลส 2"	6.00	ม.	3,084.11	18,504.67		-	18,504.67	
	สีกันสนิม สีน้ำมัน	23.61	ตร.ม	67.57	1,595.06	39.00	920.63	2,515.69	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานกรีดผนังเพื่อติดตั้งช่องแสงอลูมิเนียม และพัดลมระบายอากาศ	1.00	เหมา		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น	3.30	ตร.ม	316.07	1,043.03	104.00	343.20	1,386.23	
	เสาเอ็น คานเอ็น	24.80	ม.	82.32	2,041.54	51.00	1,264.80	3,306.34	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	6.60	ม.	80.86	533.68	96.00	633.60	1,167.28	
	กระเบื้องปูพื้นแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.	63.00	ตร.ม	400.66	25,241.58	228.00	14,364.00	39,605.58	
	เปลี่ยนประตูบานเปิดเหล็ก	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	
	ผนังกระจกอลูมิเนียม หนา 5 มม.	7.07	ตร.ม	2,300.00	16,266.75		-	16,266.75	
	ประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม หนา 5 มม. ขนาด 1.95 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	9,300.00	9,300.00		-	9,300.00	
	ประตูบานลวิง อลูมิเนียม หนา 5 มม. ขนาด 1.00 x 2.05 ม.	1.00	ชุด	6,703.50	6,703.50		-	6,703.50	
	ช่องแสงอลูมิเนียม หนา 5 มม. ขนาด 0.60x3.80 ม.	2.00	ชุด	5,300.00	10,600.00		-	10,600.00	
	ทาสีน้ำพลาสติกผนังและฝ้าเพดาน	168.00	ตร.ม	57.87	9,722.16	31.00	5,208.00	14,930.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่องานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง)

ประเภทงาน : 1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลบริเวณชั้นใต้ดิน(กองคลัง) จำนวน 1 งาน

เจ้าของงาน : เทศบาลเมืองเดชอุดม แบบเลขที่ : ช. 24/69

คำนวณราคากลางวันที่ : 26 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 6 ช่อง 63A รุ่นป้องกันไฟเกิน/ไฟตก/ไฟรั่ว/ไฟช็อต	1.00	ชุด	2,084.11	2,084.11	1,000.00	1,000.00	3,084.11	
	ติดตั้งโคมตะแกรงติดลอยพร้อมรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงหลอด LED 2x18 วัตต์	11.00	ชุด	616.82	6,785.02	138.00	1,518.00	8,303.02	
	พัดลมระบายดูดอากาศ	4.00	ชุด	1,121.50	4,485.98	461.00	1,844.00	6,329.98	
	สวิทช์	6.00	ชุด	63.55	381.30	82.00	492.00	873.30	
	เต้ารับ	6.00	ชุด	63.55	381.30	92.00	552.00	933.30	
	สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม	150.00	เมตร	9.16	1,374.00	16.00	2,400.00	3,774.00	
	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม	200.00	เมตร	13.93	2,786.00	16.00	3,200.00	5,986.00	
	สายไฟ VAF ขนาด 2x4.0 ตร.มม	100.00	เมตร	51.54	5,154.00	18.00	1,800.00	6,954.00	
	เบ็ดเตล็ดสายไฟ (ร้อยละ 10)	1.00	เหมา	931.40	931.40		-	931.40	
	ท่อร้อยสาย PVC สีขาว ขนาด 3/4"	155.00	เมตร	18.69	2,896.95	24.00	3,720.00	6,616.95	
	เบ็ดเตล็ดท่อร้อยสายไฟ (ร้อยละ 20)	1.00	เหมา	579.39	579.39		-	579.39	
	GROUND rod ยาว 2.4 ม.	1.00	จุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ประเภทงานครุภัณฑ์								
1	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 BTU (ระบบ inverter)	2.00	ชุด	40,900.00	81,800.00		-	81,800.00	
2	ผ้าม่านจีบชนิดกันแสงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	1.00	เหมา	26,136.00	26,136.00		-	26,136.00	
	รวมค่าต้นทุนประเภทงานอาคาร							253,735.66	
	รวมค่างานครุภัณฑ์							107,936.00	
	รวมค่าต้นทุน							361,671.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นางสาวนันทวัน แพงศรี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจสอบ .....
(นางกาญจน์ติมณฑน์ สารสมัคร์)
ตำแหน่ง รองปลัดปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ .....
(นายสมพร บุญยิ่ง)
ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม