

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฤทธิโล (ช่วงจากถนนราษฎร์บูรณะ - ไปตามซอยฤทธิโล)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเดชอุดม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กองช่าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๖๗,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว
๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ราคา ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง : แบบสรุปราคากลางงานทาง
แหล่งที่มา : - ราคาพาณิชย์ : จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
- สอบราคาร้านค้า : ร้านไทวัสดุ , ร้านศิริชัยวัสดุ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิสงวน บุปผาพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวนันทวัน แพงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ข้อมูลประกอบการจัดทำราคากลาง

ข้อมูลภาวะน้ำมันราคาเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน

ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง เฉลี่ย ๓๘.๕๐ บาท/ลิตร อยู่ในภาคพื้นที่ราบปกติ

ข้อมูลทั่วไป องค์การปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองเดชอุดม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยุทธิโล (ช่วงจากถนนราษฎร์บูรณะ - ไปตามขอยุทธิโล)

สถานที่ก่อสร้าง ขอยุทธิโล ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดเริ่มต้น N ๑๔.๙๐๘๖๘๒ , E ๑๐๕.๐๘๑๖๑๐

พิกัดสิ้นสุด N ๑๔.๙๐๘๓๗๗ , E ๑๐๕.๐๘๑๙๙๖

แบบเลขที่ ข. ๒๑/๒๕๖๙

วันที่จัดทำราคากลาง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙

บัญชีแบ่งงวดงานงวดเงิน

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุทธิโล (ช่วงจากถนนราษฎร์บูรณะ - ไปตามซอยสุทธิโล)
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

งวดที่ ๑(งวดสุดท้าย) ระยะเวลา ๖๐ วัน จ่าย ๑๐๐% ของวงเงินตามสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้าง
ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. งานปรับพื้นที่ จำนวน ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร และถมลูกรังปรับระดับ จำนวน ๓๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๒๑/๒๕๖๙ แล้วเสร็จ
๒. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๒๑/๒๕๖๙ แล้วเสร็จ
๓. งานป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และอื่นๆตามสัญญาว่าจ้าง ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้
เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๒๑/๒๕๖๙ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการในส่วนของกองช่าง

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่างควบคุมงาน

- นายวุฒิไกร คุณมี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หมายเหตุ - กำหนดผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง ,
โยธาเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานทาง

ส่วนราชการ : ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม
 ประเภทงาน : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุทธิโล (ช่วงจากถนนราษฎรบูรณะ - ไปตามขยายสุทธิโล)
 พิกัดเริ่มต้น N 14.908682 , E 105.081610 / พิกัดสิ้นสุด N 14.909377 , E 105.081996
 สถานที่ก่อสร้าง : ขยายสุทธิโล ตำบลเมืองเดช อำเภอดุสิต จังหวัดอุบลราชธานี
 เจ้าของงาน : เทศบาลเมืองเดชอุดม
 หน่วยงานออกแบบและประเมินราคา : กองช่าง เทศบาลเมืองเดชอุดม
 แบบเลขที่ : ข. 21/69
 สรุปประมาณการตามแบบ : ปร. 4 1 แผ่น
 กำหนดราคากลางวันที่ : 26 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
ก	ประเภทงานทาง	114,529.04	1.3624	156,034.36	156,034.36	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%					
	- เงินประกันผลงานหัก....0%					
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%					
	- พื้นที่ ฝนตกปกติ					
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%					
ราคางานก่อสร้างงานทาง					156,034.36	บาท
ระยะทาง 80.00 ม.		เฉลี่ยราคาเมตรละ			1,950.43	บาท
ป้ายโครงการ					4,000.00	บาท
ราคางานก่อสร้างรวมงานป้ายโครงการ					160,034.36	บาท
สรุป		สรุปราคาก่อสร้าง			160,000.00	บาท
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเดชอุดม ที่ ๒๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิสวณ บุญผาพันธ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวนันทวัน แพงศรี)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตรวจสอบ
 (นางกาญจน์ตมณจัน สารสมศรี)

ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ
 (นายสมพร บุญยง)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
 นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

แบบประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปจ.4/1 ท. แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุธะโล (ช่วงจากถนนราษฎร์บูรณะ - ไปตามขอยุธะโล)
 ประเภทงาน : 1. งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.90 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร
 แบบเลขที่ : ข. 21/69
 กำหนดราคากลางวันที่ : 26 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F หรือ VAT	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก	ประเภทงานทาง							
1	ปรับพื้นที่	ตร.ม	232.00	1.83	424.56	1.3624	2.49	578.42
2	ถมลูกรังปรับระดับ	ลบ.ม	34.80	403.45	14,040.06	1.3624	549.66	19,128.18
3	ทรายรองผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	11.60	495.10	5,743.16	1.3624	674.52	7,824.48
4	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	ตร.ม	232.00	396.36	91,955.52	1.3624	540.00	125,280.20
5	Contraction Joint	ม.	26.00	90.99	2,365.74	1.3624	123.96	3,223.08
ข	ป้ายโครงการ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00	1.000	4,000.00	4,000.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (factor ปกติ)				114,529.04	1.3624		156,034.36
	รวมค่างานต้นทุนงานป้ายโครงการ				4,000.00			4,000.00
	เป็นเงินค่างานประเมิน (Factor ปกติ)				118,529.04			160,034.36

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิสวณ บุปผาพันธ์)

ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทวัน แพงศรี)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กรรมการ

ตรวจสอบ

(นางกาญจน์ติณณานันท์ สารสมัคร)

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ

(นายสมพร บุญยั้ง)

ตำแหน่ง

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม